

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i realizacja projektu aranżacji wnętrz dla obiektów architektonicznych**Oznaczenie kwalifikacji: **B.AW1**Numer zadania: **01**Kod arkusza: **B.AW1-01-19.06**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: projekt aranżacji kuchni na rzucie – wydruk planszy A.01</b>
R.1.1	projekt aranżacji kuchni wydrukowany na arkuszu o formacie <b>A3</b>
R.1.2	na rzucie projektu aranżacji kuchni wpisana wielkość skali – <b>1 : 25</b>
R.1.3	projekt aranżacji kuchni zawiera <b>legendę</b>
R.1.4	projekt aranżacji kuchni zawiera <b>5 wydzielonych stref</b>
R.1.5	projekt aranżacji zawiera strefy opisane <b>cyframi rzymskimi</b> i położone zgodnie z Wytycznymi do projektu: strefę I – <b>zapasów</b> , zaprojektowaną we wnęce na ścianie wschodniej strefę II – <b>przechowywania</b> , zaprojektowaną wzdłuż ściany z oknem strefę III – <b>mokrą</b> , zaprojektowaną po prawej stronie ściany północnej strefę IV – <b>przygotowywania posiłków</b> , zaprojektowaną po lewej stronie ściany północnej strefę V – <b>gotowania</b> , zaprojektowaną w środkowej części ściany północnej
R.1.6	strefa I – zapasów zawiera: <b>lodówkę</b> po stronie prawej wnęki, <b>szafki-słupki</b> w części środkowej, <b>piekarnik do zabudowy</b> po stronie lewej wnęki
R.1.7	strefa II – przechowywania zawiera: <b>szafki kuchenne dolne</b>
R.1.8	strefa III – mokra zawiera: <b>zlewozmywak</b> 1,5 komorowy z ociekaczem, <b>zmywarkę</b> do zabudowy
R.1.9	strefa IV – przygotowywania posiłków zawiera: <b>blaty kuchenne</b> na szafkach kuchennych dolnych
R.1.10	strefa V – gotowania zawiera: <b>płytę indukcyjną</b> i <b>okap</b>
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: 2 widoki zaaranżowanej kuchni – wydruk planszy A.02</b>
R.2.1	oba widoki zaaranżowanej kuchni wydrukowane na arkuszu o formacie <b>A3</b>
R.2.2	widok A - A wykonany zgodnie ze strzałkami, w kierunku ściany północnej
R.2.3	na widoku A - A zwymiarowana wysokość zabudowy we wnęce – <b>2 200</b>
R.2.4	na widoku A - A zwymiarowana odległość między blatem a szafkami górnymi – <b>600</b>
R.2.5	na widoku A - A wymiary podane w <b>mm</b>
R.2.6	widok 1 przedstawia trzy ściany kuchni – ścianę zachodnią z oknem, ścianę północną, ścianę wschodnią z wnęką
R.2.7	na widoku 1 pokazana okładzina z płytek – na ścianie północnej
R.2.8	na widoku 1 punkty oświetlenia sufitowego leżą na prostej równoległej do ściany północnej
R.2.9	na widoku 1 szafki górne są umieszczone po obu stronach okapu
R.2.10	na widoku 1 szafki górne umieszczone są jedna nad drugą w dwóch rzędach
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: zestawienie kosztów</b>
R.3.1	kol. 02: <b>KNR 2-02, tab.0840-01</b>
R.3.2	kol. 03 szczegółowy opis robót: <b>licowanie ścian płytkami lub pełna nazwa tablicy KNR</b>
R.3.3	kol. 03: robocizna kol. 04 - <b>r-g</b> ; kol. 06 - <b>20,50</b> ; kol .07 – <b>218,20 ± 5,00</b> zł
R.3.4	kol. 03: płytki ścienne kol. 04 - <b>m<sup>2</sup></b> ; kol. 06 - <b>69,99</b> ; kol .08 – <b>439,47 ± 10,00</b> zł
R.3.5	kol. 03: zaprawa klejowa kol. 04 - <b>kg</b> ; kol. 06 - <b>2,22</b> ; kol .08 – <b>37,70 ± 5,00</b> zł
R.3.6	kol. 03: zaprawa do spoinowania kol. 04 - <b>kg</b> ; kol. 06 - <b>6,50</b> ; kol .08 – <b>21,92 ± 1,50</b> zł
R.3.7	kol. 03: wyciąg kol. 04 - <b>m-g</b> ; kol. 06 - <b>12,50</b> ; kol .09 – <b>3,24 ± 0,50</b> zł
R.3.8	kol. 03: środek transportowy kol. 04 - <b>m-g</b> ; kol. 06 - <b>100,00</b> ; kol .09 – <b>20,20 ± 1,50</b> zł
R.3.9	razem: kol. 07 – <b>218,20 ± 20,00</b> zł; kol. 08 – <b>499,09 ± 50,00</b> zł; kol .09 – <b>23,44 ± 2,00</b> zł
R.3.10	koszty bezpośrednie razem – <b>740,73 ± 100,00</b> zł