

Nazwa kwalifikacji:	<b>Wykonywanie i realizacja projektu aranżacji wnętrz dla obiektów architektonicznych</b>
Oznaczenie kwalifikacji:	<b>B.AW1</b>
Numer zadania:	<b>01</b>
Kod arkusza:	<b>B.AW1-01-01_01_zo</b>
Wersja arkusza:	<b>zo</b>

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: projekt aranżacji pokoju dziennego – wydruk planszy A.01</b>
R.1.1	projekt aranżacji pokoju dziennego wydrukowany na arkuszu o formacie A3
R.1.2	projekt aranżacji pokoju dziennego wydrukowany w skali 1:25, dopuszcza się odstępstwo na wydruku od skali $\pm 10$ mm
R.1.3	projekt aranżacji pokoju dziennego zawiera legendę
R.1.4	projekt aranżacji zawiera 3 wydzielone strefy: I – wypoczynkową (w części południowo-wschodniej pokoju) II – przechowywania (na ścianie z drzwiami przesuwными; po lewej stronie drzwi przesuwanych); III – jadalnianą (w części południowo – zachodniej pokoju);
R.1.5	strefa wypoczynkowa zawiera: sofę, stolik kawowy, szafkę pod telewizor, dywan, telewizor; (przynajmniej 3 z wymienionych elementów)
R.1.6	strefa przechowywania zawiera: kredens na naczynia, zegar ścienny (przynajmniej 1 z wymienionych elementów)
R.1.7	strefa jadalniana zawiera: stół i krzesła
R.1.8	kinkiety są umieszczone na ekranach dekoracyjnych
R.1.9	strefa jadalniana zawiera lampę sufitową
R.1.10	w strefie wypoczynkowej lampa sufitowa jest zawieszona nad stolikiem kawowym
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: 2 widoki zaaranżowanego pokoju dziennego – wydruk planszy A.02</b>
R.2.1	2 widoki zaaranżowanego pokoju dziennego są wydrukowane na arkuszu o formacie A3
R.2.2	elementy wyposażenia na widokach są umieszczone zgodnie z projektem aranżacji pokoju dziennego na rzucie
R.2.3	widok 1 – przedstawia – ścianę wschodnią z tapetą i ścianę południową z ekranami
R.2.4	na widoku 1 ściana południowa zawiera przynajmniej 2 ekrany dekoracyjne wypełnione tapetą z ramą z listew
R.2.5	na widoku 1 ściana wschodnia pokryta tapetą
R.2.6	na widoku 1 pokazano elementy oświetleniowe: lampę wiszącą w strefie wypoczynkowej, lampę wiszącą w strefie jadalnianej z 4 żarówkami, kinkiety na ekranach dekoracyjnych
R.2.7	widok 2 – przedstawia – ścianę zachodnią z oknem i ścianę północną z drzwiami przesuwными
R.2.8	na widoku 2 pokazana podłoga - parkiet z deszczutek ułożonych w jodełkę
R.2.9	na widoku 2 ściana z drzwiami w kolorze zielonym
R.2.10	na widoku 2 została umieszczona firana z zasłonami
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: kalkulacja kosztów tapetowania ściany wschodniej i ekranów dekoracyjnych</b>
	<i>zdający zapisał:</i>
R.3.1	w kol. 01 - Podstawa nakładu <b>KNR-W 2-02, tab. 0520-01</b>
R.3.2	w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 1 <b>Tapetowanie ścian</b> Przedmiar: <b>11,90 m<sup>2</sup></b>
R.3.3	w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 2: <b>- R -</b> kol. 03 - <b>r-g</b> ; kol. 05 - <b>20,50</b> ; kol. 06 - <b>75,38</b>
R.3.4	w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 3: <b>- M -</b> tapeta kol. 03 - <b>m<sup>2</sup></b> ; kol. 05 - <b>150,00</b> ; kol. 07 - <b>2 052</b> , klej do tapet kol. 03 - <b>kg</b> ; kol. 05 - <b>13,90</b> ; kol. 07 - <b>6,95</b>
R.3.5	w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 4: <b>- S -</b> środek transportowy kol. 03 - <b>m-g</b> ; kol. 05 - <b>100,00</b> ; kol. 08 - <b>0,40</b>
R.3.6	w kol. 06 - Razem [r-g]: <b>75,38</b>
R.3.7	w kol. 07 - Razem [m <sup>2</sup> ]: <b>2059,70</b>
R.3.8	w kol. 08 - Razem [m-g]: <b>0,40</b>
R.3.9	Koszty bezpośrednie razem [zł]: <b>2 135,48 ± 10,00 zł</b>
R.3.10	obliczone wartości w kol. 06, 07 i 08 zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku